


Калькуляция на проведение работ по устройству фундамента на ж/б сваях

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
Свая железобетонная L-4м, сечением 150х150мм с установкой	шт	36	4325	155700
Монтажная пластина, 200х200мм с анкерным креплением	шт	36	300	10800
Итого	руб			166500



ПРИМЕЧАНИЕ: шаг свай указан по центру свай

- Ж/б свая С30.15- 36 шт.
- Метал. оголовок, 200х200- 36 шт.

Нормативно допускаемые отклонения при монтажных работах должны осуществляться согласно СП 50-102-2003. Нормативные нагрузки согласно СНиП 2.01.07-85

Подрядчик	ООО "ЭКОДОМ"	План фундамента Схема свайного поля СП-36
Заказчик	Голубев Анатолий	
Контакты	8-926-557-46-06	
Адрес	МО, Щелковский р-он, с. Петровское	